

احداث مخازن آب شرب در سایتهای برادران و یزدان در شهر قم



کارفرما :	سازمان آب منطقه ای قم
مدیر طرح :	مهندسین مشاور گنو
مشاور :	مهندسین مشاور مهتاب قدس
پیمانکار :	شرکت صنعت زمان
مبلغ پیمان :	۱۵۲،۳۵۸،۶۹۰،۴۲۰ ریال
مدت پیمان :	۲۴ ماه
تاریخ شروع بکار :	۹۰/۰۳/۲۳
وضعیت پیمان :	در حال اجرا
تامین اعتبار :	بانک توسعه اسلامی (IDB)

معرفی پروژه :

احداث ۴ مخزن بتنی جمعاً به ظرفیت ۷۰۰۰۰ متر مکعب در دو سایت دو برادران و یزدان واقع در حاشیه شهر قم به همراه لوله گذاریهای مورد نیاز در سایت و محوطه سازی های مربوط در حال اجرا میباشد و این پروژه بخشی از طرح خط انتقال آب از سد کوچری گلپایگان به شهر قم می باشد.

مشخصات فنی پروژه :

اجرای سه مخزن بتنی آب در سایت دو برادران هر یک به ظرفیت ۲۰ هزار متر مکعب و یک مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی در سایت یزدان به همراه اجرای عملیات لوله گذاری شامل لوله های فلزی ورودی و خروجی مخازن از سایز ۶۰۰ الی ۱۶۰۰ میلیمتر با پوشش خارجی پلی اتیلن و پوشش داخلی اپوکسی به طول حدود ۶/۵ کیلومتر به همراه حوضچه های شیر و اجرای لوله های کاروگیت از سایز ۸۰۰ الی ۱۶۰۰ میلیمتر به طول ۲ کیلومتر به همراه منهولهای مربوطه و احداث خیابانها، پیاده روها و دیوار کشی پیرامونی و محوطه سازی می باشد .

